

**Дом 48 м<sup>2</sup>**  
Наименование объекта:

**Приложение №**  
**к Договору №**

Согласовано:  
Подрядчик: **ГК "СтройСинтез"**  
Дата: 02.12.2012  
Тел: 8 (812) 981-03-11

Утверждаю:  
Заказчик: **0**  
Дата: 02.12.2012

**ЛОКАЛЬНО-СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ**  
**Электромонтажные работы, каменный дом**

Наименование работ	Единица измерений	Кол-во	Ваше кол-во	Стоимость материалов		Стоимость работ		Машины и механизмы		
				на единицу	всего	на единицу	всего	на единицу	кол-во смен	всего
Устройство штроб	м.п.	53,3				0	0			
Монтаж кабеля электрического ВВГнг 3х1,5 в гофре Д20мм	м.п.	192,0		70	13 440	0	0			
Монтаж кабеля электрического ВВГнг 3х2,5 в гофре Д20мм	м.п.	192,0		81	15 456	0	0			
Монтаж коробок распределительных Д65мм	шт	20,0		62	1 243	0	0			
Шкаф учета и управления, комплект	шт	1,0		47 953	47 953	0	0			
Устройство контура заземления (не молниезащита)	компл	1,0		23 976	23 976	0	0			
<b>Итого по затратам</b>					<b>102 069</b>		<b>0</b>			
Амортизация инструмента	%	0,0								<b>0</b>
Накладные расходы	%	0,0								<b>0</b>
Инженерно-организационное сопровождение	%	0,0								<b>0</b>
<b>ИТОГО по смете</b>										<b>102 069</b>